www.pompeia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA-SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²):			4.198,91	ÁREA DE PASSEIO	1129,4 M²						
				GUIAS E SARJETAS -1125,75 M							
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PASSEIO E DRENAGEM.	DATA:	CUSTO C/ BDI		BDI					
LOCAL:		RUA PMP-159 - POMPÉIA/SP	30/11/18	R$ 392.733,29		20,70%					

FONTES			ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNI	MAT	V.ITEM	TOTAL	PESO %	V.ITEM	TOTAL
SINAPI - 09/2018												
DER - 30/09/18			1	**PAVIMENTAÇÃO CBUQ**								
			1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					R$ 965,37			R$ 1.165,20
REF	74209/1	SINAPI	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	3	m²	321,79	965,37		0,30%	1.165,20	
			2.1	**PAVIMENTAÇÃO**								R$ 300.906,13
REF	23.04.02.05.02	DER/TPU	2.1.1	SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO (20 CM)	839,78	m³	133,73	-		28,60%	R$ 112.303,78	
REF	23.05.01	DER/TPU	2.1.2	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	4.198,91	m²	8,39	-		8,97%	R$ 35.228,85	
REF	23.05.02	DER/TPU	2.1.3	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	4.198,91	m²	3,07	-		3,28%	R$ 12.890,65	
REF	22.03.06	DER/TPU	2.1.4	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM	5.038,69	m³.Km	1,430			1,83%	R$ 7.205,33	
REF	23.08.03.03	DER/TPU	2.1.5	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP	125,97	m³	1058,01	-		33,94%	R$ 133.277,52	
			3	**PASSEIO E DRENAGEM**					R$ 75.113,46			R$ 90.661,95
REF	94319	SINAPI	3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (14,00 CM)	158,11	m³	40,61	6.420,85		1,97%	R$ 7.749,96	
REF	94107	SINAPI	3.2	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (3,00 CM)	33,88	m³	179,66	6.086,88		1,87%	R$ 7.346,87	
REF	94267	SINAPI	3.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	1.125,75	m	34,99	39.389,99		12,11%	R$ 47.543,72	
REF	94991	SINAPI	3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (5,00 CM)	56,47	m³	400,75	22.630,35		6,96%	R$ 27.314,84	
REF	97114	SINAPI	3.5	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	1.501,00	m	0,39	585,39		0,18%	R$ 706,57	
				TOTAIS						**100,00%**		**R$ 392.733,29**

POMPEIA, 04 DE JANEIRO DE 2019

Paulo Henrique Marino Priedols
Engenheiro Civil CREA 5060759556/D

Isabel Cristina Escorce Januário
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. José de Moura Resende 572 - Caixa Postal nº 1
CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500

CNPJ 44.483.444/0001-09