



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	870286/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	03-19 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE	POMPEIAS/SP
			BDI 1 20,70% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO MARIO ZAPAROLI									
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA									
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	322,88	BDI 1	389,72	2.338,32
REGAPEAMENTO ASFÁLTICO									
1.2.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	14.127,41	1,00	BDI 1	1,21	17.094,17
1.2.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	14.127,41	1,59	BDI 1	1,92	27.124,63
1.2.3.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.177,74	1,00	BDI 1	1,21	12.307,81
1.2.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	423,83	738,49	BDI 1	891,36	377.785,11
PAVIMENTAÇÃO									
1.3.1.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	22,95	114,77	BDI 1	138,53	3.179,26
1.3.2.	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	459,00	58,64	BDI 1	70,78	32.488,02
1.3.3.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	306,00	0,34	BDI 1	0,41	125,46
ILUMINAÇÃO									
1.4.1.	SINAPI	73769/2	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUIDO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	1.040,66	BDI 1	1.286,08	30.145,92
1.4.2.	SINAPI	73831/9	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400Wx220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	50,79	BDI 1	61,30	1.471,20
1.4.3.	SINAPI	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,00	28,13	BDI 1	33,95	67,90
1.4.4.	SINAPI	83478	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	24,00	184,16	BDI 1	222,28	5.334,72
1.4.5.	SINAPI	72282	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	UN	24,00	120,33	BDI 1	145,24	3.485,76
1.4.6.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	648,64	8,21	BDI 1	9,91	6.428,02
1.4.7.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	480,00	3,06	BDI 1	3,69	1.771,20
1.4.8.	SINAPI	72344	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELÉTROTÉCNICO	UN	2,00	394,65	BDI 1	476,34	952,68
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-
									RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 870268/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	APellido DO EMPREENDEDOR PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-19 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE	MUNICÍPIO / UF POMPEIA/SP
			BDI 1 20,70%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO MARIO ZARAROLI									
									572.100,18

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

--

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

POMPEIA/SP
Local
quinta-feira, 6 de junho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS
CREA/CAU: 5060758556
ART/IRRT: 28027230181602393