PREFEITURA DE POMPEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. José de Moura Resende 572 - Caixa Postal nº 1
CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA-SP PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²):			2.970,00	ÁREA DE RECAPE (M2)		11.054,05
					DATA:		CUSTO C/ BDI			BDI	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO ASFALTICO			26/06/19		R$ 665.095,32			26,75%	
LOCAL:		ESTRADA MUN. MANOEL ANTONIO - PMP-040 E VARIAS RUA DOM MUNICIPIO DE POMPÉIA.									
		ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNI	P.UNIT	V.ITEM	TOTAL	PESO %	V.ITEM	TOTAL
		1	**PAVIMENTAÇÃO CBUQ**								
		1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					R$ 1.366,20			R$ 1.731,66
SINAPI	78472	1.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	2.970,00	m²	0,46	1.366,20		0,26%	R$ 1.731,66	
		2.1	**TERRAPLENAGEM**					R$ 5.876,15			R$ 7.448,01
CPOS	54.01.400	2.1.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	445,50	m³	13,19	R$ 5.876,15		1,12%	R$ 7.448,01	
		3.1	**PAVIMENTAÇÃO**					R$ 183.449,77			R$ 232.522,59
CPOS	54.01.210	3.1.1	Base de brita graduada	445,50	m³	142,06	R$ 63.287,73		12,06%	R$ 80.217,20	
CPOS	54.03.240	3.1.2	Imprimação betuminosa impermeabilizante	2.970,00	m²	10,83	R$ 32.165,10		6,13%	R$ 40.769,26	
CPOS	54.03.230	3.1.3	Imprimação betuminosa ligante	2.970,00	m²	4,65	R$ 13.810,50		2,63%	R$ 17.504,81	
CPOS	54.03.210	3.1.4	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	89,10	m³	832,62	R$ 74.186,44		14,14%	R$ 94.031,32	
		4.1	**RECAPEMENTO ASFALTICO**					R$ 334.037,92			R$ 423.393,06
CPOS	54.01.410	4.1.1	Varrição de pavimento para recapeamento	11.054,05	m²	0,59	R$ 6.521,89		1,24%	R$ 8.266,49	
CPOS	54.03.230	4.1.2	Imprimação betuminosa ligante	11.054,05	m²	4,65	R$ 51.401,33		9,80%	R$ 65.151,19	
CPOS	54.03.210	4.1.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	331,62	m³	832,62	R$ 276.114,69		52,62%	R$ 349.975,37	
			TOTAIS					R$ 524.730,03	100,00%		R$ 665.095,32

FONTE: SINIPI 05/2019
CPOS 175

POMPÉIA, 26 DE JUNHO DE 2019

Paulo Henrique Marino Priedols
Engenheiro Civil CREA 5060759556/D

Isabel Cristina Escorce Januário
Prefeita Municipal