



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0
 Nº SICONV 870288/2018
 APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO MARIO ZAPAROLLI

PROponente / TOMADOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

MUNICÍPIO / UF
 POMPEIASP

RECURSO OGU	VALORES CONTRATADOS (R\$):
REPASSSE 460.952,38	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 581.723,60
	120.771,22

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Und.	Lote de Licitação / nº do CITEF	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.		RECAPEAMENTO ASFALTICO				LOTE 1	460.952,38	120.771,22	-	581.723,60
2.							-	-	-	-
3.							-	-	-	-
4.							-	-	-	-
5.							-	-	-	-
6.							-	-	-	-
7.							-	-	-	-
8.							-	-	-	-
9.							-	-	-	-
10.							-	-	-	-
TOTAL							460.952,38 (79,24%)	120.771,22 (20,76%)	- (0,00%)	581.723,60 (100,00%)

Observações:

POMPEIASP
 Local

quarta-feira, 17 de julho de 2019
 Data

Representante Tomador
 Nome: ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUARIO
 Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUARIO
 PREFEITA MUNICIPAL DE POMPEIA



RRE - RELATORIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 870268/2018	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS	MUNICÍPIO / UF POMPEIASP	REPASSSE 460.952,38	CONTRAPARTIDA 120.771,22	INVESTIMENTO 581.723,60	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-19	100,00%
--------------------------------	-----------------------------------	---------

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Valores Médios (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BMI / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RECAPAMENTO ASFALTICO	0	0		LOTE 1	1	581.723,60	-	-	-	0,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%

(%)	(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)
Repassse	460.952,38	-	-	-
Contrapartida	120.771,22	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Investimento	581.723,60	-	-	-

Observações:

Observações:

POMPEIASP
Local

Representante Tomador
 Nome: ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUARIO
 Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

quarta-feira, 17 de julho de 2019
 Data

Responsável Técnico para Fiscalização
 Nome: [Assinatura]
 Profissão: 0
 CREA/CAU: 0
 ART/RT: 0

Responsável Social
 Nome:
 Cargo:

Responsável Financeiro
 Nome:
 Cargo:



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	870268/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS RECINTO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	04-19 (N DES)	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE	POMPEIA/SP	20,70%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO MARRÓ ZAPAROLI										
RECAPAMENTO ASFALTICO										
1.1	SINAPI	74209/1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	M2	6,00	243,32	BDI 1	293,69	1.762,14	
1.1.1	SINAPI	99814	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	14.127,41	1,07	BDI 1	1,29	18.224,36	
1.2	SINAPI	72943	RECAPAMENTO ASFALTICO	M2	14.127,41	1,46	BDI 1	1,76	24.864,24	
1.2.1	SINAPI	95303	LIPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M3XKM	10.171,74	0,75	BDI 1	0,91	9.256,28	
1.2.2	SINAPI	95303	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C							
1.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA							
1.2.4	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	423,83	864,55	BDI 1	1.043,51	442.270,84	
1.3	SINAPI	94116	PAVIMENTAÇÃO	M3	22,95	114,77	BDI 1	138,53	3.179,26	
1.3.1	SINAPI	94997	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	M2	459,00	58,64	BDI 1	70,78	32.488,02	
1.3.2	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO AF_07/2016	M	306,00	0,34	BDI 1	0,41	125,46	
1.3.3	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017							
1.4	SINAPI	73769/2	ILUMINAÇÃO	UN	24,00	1.040,66	BDI 1	1.256,08	30.145,92	
1.4.1	SINAPI	73831/9	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400Wx220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	47,18	BDI 1	56,95	1.366,80	
1.4.2	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA	UN	24,00	28,13	BDI 1	33,95	817,90	
1.4.3	SINAPI	83478	220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00	184,16	BDI 1	222,28	5.334,72	
1.4.4	SINAPI	72282	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/5000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	24,00	120,33	BDI 1	145,24	3.485,76	
1.4.5	SINAPI	92982	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO	M	648,64	8,21	BDI 1	9,91	6.428,02	
1.4.6	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	480,00	3,06	BDI 1	3,66	1.771,20	
1.4.7	SINAPI	72344	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,00	394,65	BDI 1	476,34	952,68	
1.4.8	SINAPI		CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO (Sem Código)							

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Selo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	8702689/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	04-19 (N DES)	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE	POMPEIASP	20,70%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO MARINO ZAPPALOLI									
									584.720,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

POMPEIASP
Local
quarta-feira, 17 de julho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS
CREA/CAU: 5060759556
ART/RRT: 28027230181602393

RECURSO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	RECAPEAMENTO ASFALTICO
3	PAVIMENTAÇÃO
4	ILUMINAÇÃO
5	
6	0

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de tentos de obra		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																										
Evento	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	GERAL																											
2	RUA E RECINTO INTERNO RUA A																											
3	AVENIDA BRASIL RUA B																											
4	AQUILES ANTONIO RUA C																											
5	ALBERTO VIEIRA RUA D																											
6	MANOEL FERNANDES																											
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26																												

[Assinatura]
 MARIA ESTIVALDES CAVALCANTE
 PREFEITA MUNICIPAL DE PAVÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0
Nº SICONV 870268/2018

PROPORANTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENT

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENT

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	RECAPAMENTO ASFALTICO
3	PAVIMENTAÇÃO
4	ILUMINAÇÃO
5	0
6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
GERAL	KUA E	RECINTO	INTERNO	AVENIDA	BRASIL	AQUILES	ANTONIO	ALBERTO	VIERRE	MANOEL	FERNANDES													
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								


A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de fôrtes de obra

Medições	Período:	Acumulado:

Data das Medições												
%	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R\$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

POMPEIASP
Local
quarta-feira, 17 de julho de 2019
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREACAU: 0
ART/RT: 0



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO

Nº SICONV
870288/2018

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

FRENTES DE OBRA:

GERAL
RUA "E" RECINTO INTERNO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Grupos de Eventos	Valor	Valor
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO INTERNO							48.782,74	18.081,28
1.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO				1 Adm	Administrado Local	6,00	
1.1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	M2	6,00	3,00 MX 2,00 M = 6,00 M²				
1.2	RECAPEAMENTO ASFALTICO							
1.2.1	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	14.127,41	(71,30+4,10+492,75+3,27+2,74 =574,16 M²+ 525,35 M²= 1099,51M²)+(2414,25+2406,90+74,65+302,90=5198,70M²)+(714,00+1332,12+714,00+1438,20+317,04=4515,36 M²)+(1808,30+18,69+43,92=1870,91 M²)+(1112,23+330,70 = 1442,93 M²)= 14127,61 M²	2 RE	RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.099,51	
1.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	14.127,41	(71,30+4,10+492,75+3,27+2,74 =574,16 M²+ 525,35 M²= 1099,51M²)+(2414,25+2406,90+74,65+302,90=5198,70M²)+(714,00+1332,12+714,00+1438,20+317,04=4515,36 M²)+(1808,30+18,69+43,92=1870,91 M²)+(1112,23+330,70 = 1442,93 M²)= 14127,61 M²	2 RE	RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.099,51	
1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.171,74	KM=10552,67 M³XKM	2 RE	RECAPEAMENTO ASFALTICO	791,65	
1.2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	423,83	= 14666,48 M² X 0,03 CM = 439,88 M³	2 RE	RECAPEAMENTO ASFALTICO	32,99	
PAVIMENTAÇÃO								
1.3	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	M3	22,95	LARG = 459,00 M² X 0,05 M = 22,95 M³	3 PA	PAVIMENTAÇÃO	22,95	
1.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 19 CM ARMADO. AF_07/2016	M2	459,00	LARG = 459,00 M²	3 PA	PAVIMENTAÇÃO	459,00	
1.3.2	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_11/2017	M	306,00	76,50 M/1,50 M DISTANCIA ENTRE OS CORTES = 51,00 CORTES X 6,00 M = 306,00 METROS LINEARES	3 PA	PAVIMENTAÇÃO	306,00	
1.3.3	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_11/2017	M	306,00	76,50 M/1,50 M DISTANCIA ENTRE OS CORTES = 51,00 CORTES X 6,00 M = 306,00 METROS LINEARES	3 PA	PAVIMENTAÇÃO	306,00	
ILUMINAÇÃO								
1.4	ILUMINAÇÃO				4 ILLU	ILUMINAÇÃO	24,00	
1.4.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	24 UNIDADES	4 ILLU	ILUMINAÇÃO	24,00	
1.4.2	LAMPADA DE VAPORE DE SODIO DE 400Wx220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	1 LAMPADA POR POSTE = 24,00 UNIDADES	4 ILLU	ILUMINAÇÃO	24,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO

Nº SICONV
870268/2018

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

FRENTES DE OBRA:

GERAL	RUA E RECINTO INTERNO
1	2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	AGRUPADOR DE EVENTOS	AGrupador de Eventos	VALOR UNITÁRIO POR FRETE (R\$)	VALOR TOTAL
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO MARINHO PRIEDOLS									
1.4.3.	RELE FOTOELÉTRICO P/COMMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2 UNIDADES	4 ILU	ILUMINAÇÃO	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)	36,782,34	73,564,68
1.4.4.	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LAMPADAS) REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	UN	24,00	1 UNIDADES POR POSTE= 24,00 UNIDADES	4 ILU	ILUMINAÇÃO			24,00
1.4.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	648,64	648,64 METROS ENTRE OS POSTES	4 ILU	ILUMINAÇÃO			648,64
1.4.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	480,00	20,00 M POR POSTE = 480,00 M	4 ILU	ILUMINAÇÃO			480,00
1.4.7.	CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (sem Código)	UN	2,00	2,00 UNIDADES	4 ILU	ILUMINAÇÃO			2,00

POMPEIA/SP
Local
quarta-feira, 17 de julho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS
CREMCAU: 5060759556
ART/RRT: 28027230181502393



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS RECINTO

Nº SICONV
870268/2018

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	
PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS RECINTO MANOEL FERNANDES									
1	RECAPEAMENTO ASFALTICO			192.008,16	160.004,17	66.604,32	50.819,89		
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00						
1.2	RECAPEAMENTO ASFALTICO								
1.2.1	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	14.127,41	5.198,70	4.515,36	1.870,91	1.442,93		
1.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	14.127,41	5.198,70	4.515,36	1.870,91	1.442,93		
1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.171,74	3.743,06	3.251,06	1.347,06	1.038,91		
1.2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	423,83	155,96	135,46	56,13	43,29		
PAVIMENTAÇÃO									
1.3.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	22,95						
1.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM ARMADO. AF_07/2016	M2	459,00						
1.3.3	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	306,00						
LUMINAÇÃO									
1.4.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00						
1.4.2	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00						



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
 Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS RECINTO

Nº SICONV
870286/2018

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7
1.4.3	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	183,008,04	138,004,12	65,604,32	50,612,88	
1.4.4	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/300W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO	UN	24,00					
1.4.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	648,64					
1.4.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	480,00					
1.4.8	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO	UN	2,00					
(Sem Código)								

POMPEIA/SP
Local

quarta-feira, 17 de julho de 2019
Data

Responsável Técnico
 Nome: PAULO HENRIQUE MARINO FRIEDOLS
 CREA/CAU: 50607/69556
 ART/RT: 28027230181602393