



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO		
0	870841/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
SAO PAULO	12-19 (DES.)	28027230190712468	POMPEIA-SP.		
			BDI 1	BDI 2	BDI 3
			26,75%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>28027230190712468</b>										
<b>PAVIMENTAÇÃO GRUO</b>										
<b>IDENTIFICAÇÃO DA OBRA</b>										
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	204,15	BDI 1	258,76	776,28	RA
1.1.1	SINAPI	74209/1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.198,85	RA
1.2	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.151,63	0,41	BDI 1	0,52	3.198,85	RA
<b>TERRAPLENAGEM</b>										
1.3	SINAPI	83338	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	877,52	2,25	BDI 1	2,85	2.500,93	RA
1.3.1	SINAPI	83338	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	96,53	1,41	BDI 1	1,79	172,79	RA
1.3.2	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIRAS. AF_11/2019	M3	877,52	0,92	BDI 1	1,17	1.026,70	RA
1.3.3	SINAPI		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>223.142,02</b>	
1.4	SINAPI	83338	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	877,52	2,26	BDI 1	2,86	2.509,71	RA
1.4.1	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	5.265,17	1,41	BDI 1	1,79	9.424,65	RA
1.4.2	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	438,77	3,11	BDI 1	3,94	1.728,75	RA
1.4.3	SINAPI	96390	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	M2	4.387,66	5,05	BDI 1	6,40	28.081,02	RA
1.4.4	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.387,66	1,37	BDI 1	1,74	7.634,53	RA
1.4.5	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.028,25	0,70	BDI 1	0,89	4.475,14	RA
1.4.6	SINAPI	95395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	131,63	865,00	BDI 1	1.096,39	144.317,82	RA
1.4.7	SINAPI		<b>PASSEIO E DRENAGEM</b>						<b>84.859,64</b>	
1.4.8	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.072,70	31,49	BDI 1	39,91	42.811,46	RA
1.5	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	90,11	365,00	BDI 1	462,64	41.688,49	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 870841/2018	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	<b>APÉLIDO DO EMPREENDEDOR</b> PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 12-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 28027230190712468	<b>MUNICÍPIO / UF</b> POMPEIA-SP	
		<b>BDI 1</b> 26,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>28027230190712468</b>									
1.5.3.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	859,74	0,34	BDI 1	0,43	369,69
<b>1.6.</b>									
1.6.1.	SINAPI	99814	RECAPEAMENTO ASFALTICO						<b>199.567,53</b>
1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.387,55	1,10	BDI 1	1,39	7.488,69
1.6.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.387,55	1,37	BDI 1	1,74	9.374,34
1.6.3.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.174,14	0,70	BDI 1	0,89	5.494,98
1.6.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	161,63	855,00	BDI 1	1.096,39	177.209,52
									<b>516.254,74</b>

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

POMPEIA-SP  
Local  
terça-feira, 7 de abril de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS  
CREA/CAU: 50607/59556  
ART/RT: LC26277020