www.pompeia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS.	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²):	1.200,34	
LOCAL:		BAIRRO PORTAL DOS PÁSSAROS E RUA EPAMINONDAS DE TOLEDO PIZZA	DATA: 14/04/20	CUSTO C/ BDI R$ 224.065,39	CUSTO C/ BDI 26,75% %

FONTES			ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNI	P. MAT	P.M.O	P.TOTAL	V.ITEM	TOTAL S/BDI	PESO %	V.ITEM	TOTAL C/ BDI
CPOS: 178														
			1	PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO E DRENAGEM										
			1.1	PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA							98.820,79			R$ 125.255,36
REF	54.01.010	CPOS	1.1.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	1200,34	M²	1,90	0,11	2,01	2412,68		1,36%	R$ 3.058,08	
REF	11.18.060	CPOS	1.1.2	Lona plástica	1200,34	M²	1,58	0,41	1,99	2388,68		1,35%	R$ 3.027,65	
REF	10.02.020	CPOS	1.1.3	Armadura em tela soldada de aço	860,24	kg	6,33	0,88	7,21	6202,33		3,51%	R$ 7.861,45	
REF	11.18.040	CPOS	1.1.4	Lastro de pedra britada	7,20	M³	90,60	20,48	111,08	799,78		0,45%	R$ 1.013,72	
REF	11.01.130	CPOS	1.1.5	Concreto usinado, fck = 25 MP	81,62	M³	288,40	0,00	288,40	23539,21		13,32%	R$ 29.835,95	
REF	11.16.02	CPOS	1.1.6	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/	81,62	M³	0,00	57,55	57,55	4697,23		2,66%	R$ 5.953,74	
REF	11.16.220	CPOS	1.1.7	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	1200,34	M²	11,57	0,00	11,57	13887,93		7,86%	R$ 17.602,96	
REF	12.01.040	CPOS	1.1.8	Broca em concreto armado diâmetro de 25 CM - completa	34,00	M	17,61	34,11	51,72	1758,48		0,99%	R$ 2.228,87	
REF	14.02.030	CPOS	1.1.9	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	170,40	M²	30,09	48,98	79,07	13473,53		7,62%	R$ 17.077,70	
REF	17.02.020	CPOS	1.1.10	Chapisco	142,46	M²	1,42	3,19	4,61	656,74		0,37%	R$ 832,42	
REF	17.02.120	CPOS	1.1.11	Emboço comum	142,46	M²	6,10	8,78	14,88	2119,80		1,20%	R$ 2.686,85	
REF	21.01.160	CPOS	1.1.12	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	240,00	M²	49,26	0,00	49,26	11822,40		6,69%	R$ 14.984,89	
REF	34.02.100	CPOS	1.1.13	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	1707,71	M²	5,37	3,45	8,82	15062,00		8,52%	R$ 19.091,09	
			2	ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO							73.129,52			R$ 92.691,66
REF	41.10.410	CPOS	2.1	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminarias, altura de 3,00 m	38,00	UN	432,03	48,88	480,91	18274,58		10,34%	R$ 23.163,03	
REF	42.05.320	CPOS	2.2	Caixa de inspeção do terra cilindrica em PVC rigido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	38,00	UN	23,71	8,39	32,10	1219,80		0,69%	R$ 1.546,10	
REF		COTAÇÃO	2.3	Luminaria publica LED 100w 6500k BIV	76,00	UN	340,00	0,00	340,00	25840,00		14,62%	R$ 32.752,20	
REF		COTAÇÃO	2.6	Refletor led 50 w (verde)	68,00	UN	61,90		61,90	4209,20		2,38%	R$ 5.335,16	
REF	39.02.040	CPOS	2.7	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	1557,90	M	4,49	2,68	7,17	11170,14		6,32%	R$ 14.158,16	
REF	42.05.210	CPOS	2.8	Haste de aterramento de 5/8" x 3,00 m	38,00	UN	93,90	16,79	110,69	4206,22		2,38%	R$ 5.331,38	
REF	38.19.040	CPOS	2.9	Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diâmetro externo de 32 mm	519,30	M	2,49	10,06	12,55	6517,22		3,69%	R$ 8.260,57	
REF	40.10.106	CPOS	2.10	Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf	3,00	UN	480,19	16,79	496,98	1490,94		0,84%	R$ 1.889,77	
REF	40.11.010	CPOS	2.11	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	3,00	UN	52,04	15,10	67,14	201,42		0,11%	R$ 255,30	
			3	DIVERSOS							4.827,12			R$ 6.118,37
REF	98.02.210	CPOS	3.1	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	12,00	UN	402,26	0,00	402,26	4827,12		2,73%	R$ 6.118,37	
TOTAL GERAL											176.777,43	100,00%		R$ 224.065,39

CPOS - 178 - VIGENCIA A PARTIR DE 02/03/2020 COM DESONERAÇÃO

POMPEIA, 14 DE ABRIL DE 2020

Paulo Henrique Marino Priedols
Engenheiro Civil CREA 5060759556/D

Everton Tavares Amorim de Lira
Engenheiro Civil CREA 5070619325

Isabel Cristina Escorce Januário
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. José de Moura Resende 572 - Caixa Postal nº 1
CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500

CNPJ 44.483.444/0001-09