

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²)		CUSTO C/ BDI		CUSTO C/ BDI					
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS RUA DOMINGOS GREGÓRIO - TUFIC BACAT / RUA OSCAR PEDROSO HORTA JK <td colspan="2">DATA: 14/04/20 <td colspan="2">R\$ 259.976,46 <td colspan="2">26,75% </td></td></td>		DATA: 14/04/20 <td colspan="2">R\$ 259.976,46 <td colspan="2">26,75% </td></td>		R\$ 259.976,46 <td colspan="2">26,75% </td>		26,75%					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNI	P. MAT	P. M.O	P. TOTAL	V. ITEM	TOTAL S/BDI	PESO %	V. ITEM	TOTAL C/ BDI
1 PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO E DRENAGEM											
1.1 PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA											
54.01.010	CPOS Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	2181,62	M²	1,90	0,11	2,01	4385,06		2,14%	R\$ 5.558,06	
11.18.060	CPOS Lona plástica	2181,62	M²	1,58	0,41	1,99	4341,42		2,12%	R\$ 5.502,75	
10.02.020	CPOS Armadura em tela soldada de aço	1563,49	kg	6,33	0,88	7,21	11272,76		5,50%	R\$ 14.288,23	
11.18.040	CPOS Lastro de pedra britada	8,10	M³	90,60	20,48	111,08	899,75		0,44%	R\$ 1.140,43	
11.01.130	CPOS Concreto usinado, fck = 25 MP	141,70	M³	288,40	0,00	288,40	40866,28		19,92%	R\$ 51.798,01	
11.16.220	CPOS Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em	141,70	M³	0,00	57,55	57,55	8154,84		3,98%	R\$ 10.336,25	
12.01.040	CPOS Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	2181,62	M²	11,57	0,00	11,57	25241,34		12,31%	R\$ 31.993,40	
14.02.030	CPOS Broca em concreto armado diâmetro de 25 CM - completa	25,00	M	17,61	34,11	51,72	1293,00		0,63%	R\$ 1.638,88	
17.02.020	CPOS Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	93,34	M²	30,09	48,98	79,07	7380,39		3,60%	R\$ 9.354,65	
17.02.120	CPOS Chapisco	66,41	M²	1,42	3,19	4,61	306,15		0,15%	R\$ 388,05	
21.01.160	CPOS Emboço comum	66,41	M²	6,10	8,78	14,88	988,18		0,48%	R\$ 1.252,52	
34.02.100	CPOS Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	270,00	M²	49,26	0,00	49,26	13300,20		6,48%	R\$ 16.858,00	
		3354,19	M²	5,37	3,45	8,82	29563,96		14,42%	R\$ 37.497,66	
2 ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO								52.269,19			R\$ 66.251,19
41.10.410	CPOS Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m	27,00	UN	432,03	48,88	480,91	12984,57		6,33%	R\$ 16.457,94	
42.05.320	CPOS Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - hs= 400 mm	27,00	UN	23,71	8,39	32,10	866,70		0,42%	R\$ 1.098,54	
11.16.02	COTAÇÃO Luminária pública LED 100w 6500K BIV	54,00	UN	340,00	0,00	340,00	18360,00		8,95%	R\$ 23.271,30	
39.02.040	COTAÇÃO Refletor led 50 w (verde)	35,00	UN	61,90		61,90	2166,50		1,06%	R\$ 2.746,04	
42.05.210	CPOS Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	1213,26	M	4,49	2,68	7,17	8699,07		4,24%	R\$ 11.026,08	
38.19.040	CPOS Haste de aterramento de 5/8" x 3,00 m	27,00	UN	93,90	16,79	110,69	2988,63		1,46%	R\$ 3.788,09	
40.10.106	CPOS Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	404,42	M	2,49	10,06	12,55	5075,47		2,47%	R\$ 6.433,16	
40.11.010	CPOS Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf	2,00	UN	480,19	16,79	496,98	993,96		0,48%	R\$ 1.259,84	
98.02.210	CPOS Relé fotobalístico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	2,00	UN	52,04	15,10	67,14	134,28		0,07%	R\$ 170,20	
3 OUTROS											
	CPOS Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	12,00	UN	402,26	0,00	402,26	4827,12		2,35%	R\$ 6.118,37	
TOTAL GERAL								205.109,64	100,00%		R\$ 259.976,46

CPOS - 178 - VIGENCIA A PARTIR DE 2/03/2020 COM DESONERAÇÃO

POMPEIA, 14 DE ABRIL DE 2020

Everson Favayes
Everson Favayes
Engenheiro Civil CREA 50706/19325

Paulo Henrique Mairino Friedols
Paulo Henrique Mairino Friedols
Engenheiro Civil CREA 50607/59556/D

Isabel Cristina Escorce Januário
Prefeita Municipal