

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 870841/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 28027230190712468	MUNICÍPIO / UF POMPEIA-SP
		BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
28027230190712468									
1. PAVIMENTAÇÃO ORÇU									
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA									
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	3,00	300,00	BDI 1	380,25	1.140,75
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	6.151,63	0,60	BDI 1	0,76	4.675,24
1.3. TERRAPLENAGEM									
1.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	877,52	2,19	BDI 1	2,78	2.439,51
1.3.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_ 04/2016	M3XKM	96,53	1,38	BDI 1	1,75	168,93
1.3.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 11/2019	M3	877,52	0,91	BDI 1	1,15	1.009,15
1.4. PAVIMENTAÇÃO									
1.4.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	877,52	2,19	BDI 1	2,78	2.439,51
1.4.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_ 04/2016	M3XKM	5.265,17	1,38	BDI 1	1,75	9.214,05
1.4.3.	SINAPI	96388	PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	438,77	6,82	BDI 1	8,64	3.790,97
1.4.4.	SINAPI	96390	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	438,77	43,63	BDI 1	55,30	24.263,98
1.4.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_ 11/2019	M2	4.387,66	6,62	BDI 1	8,39	36.812,47
1.4.6.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_ 11/2019	M2	4.387,66	1,78	BDI 1	2,26	9.916,11
1.4.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.028,25	0,88	BDI 1	1,12	5.631,64
1.4.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	131,63	913,50	BDI 1	1.157,86	152.409,11
1.5. PASSEIO E DRENAGEM									
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	1.072,70	33,64	BDI 1	42,64	45.739,93
									583.319,11
									1.140,75
									4.675,24
									3.617,59
									2.439,51
									168,93
									1.009,15
									244.477,84
									2.439,51
									9.214,05
									3.790,97
									24.263,98
									36.812,47
									9.916,11
									5.631,64
									152.409,11
									92.181,28
									45.739,93



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOVN 870841/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 28027230190712468	MUNICIPIO / UF POMPEIA-SP.
			BDI 1 26,75%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
28027230190712468									583.319,11
1.5.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	90,11	402,93	BDI 1	510,71	46.020,08
1.5.3.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	859,74	0,39	BDI 1	0,49	421,27
1.6.			RECAPEAMENTO ASFALTICO						217.226,41
1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.387,55	1,61	BDI 1	2,04	10.990,60
1.6.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.387,55	1,78	BDI 1	2,26	12.175,86
1.6.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.174,14	0,88	BDI 1	1,12	6.915,04
1.6.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	161,63	913,50	BDI 1	1.157,86	187.144,91

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

POMPEIA-SP.

Local

sexta-feira, 10 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS
CREA/CAU: 5060759556
ART/RTT: LC26277020