


PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - SP						
PLANILHA OÇAMENTÁRIA						
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO						CUSTO TOTAL
LOCAL: LOTEAMENTO SERRA DOURADA						R\$ 387.143,33
ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	REFERENCIA	UNID.	QUANT.	V. ITEM	P. TOTAL
1 SERVIÇOS						
1.1	Transporte de Sonda Equip. Acessórios e Pessoal	COTAÇÃO	VB	1,00	19231,67	19231,67
1.2	Instalação de Canteiro de obra equip. até 400 metros	COTAÇÃO	VB	1,00	48783,33	48783,33
1.2	Perfuração em Aluvião e Camadas Inconsistentes com Diâmetro de 12 1/4"	COTAÇÃO	M	200,00	338,83	67766,67
1.3	Perfuração em Aluvião e Camadas Inconsistentes com Diâmetro de 20"	COTAÇÃO	M	20,00	303,33	6066,67
TOTAL						141848,33
2 MATERIAL						
2.1	Tubo de aço 6" chapa 4,75 mm preto	COTAÇÃO	M	140,00	533,33	74666,67
2.2	Filtro nold 6" chapa 4,75mm preto	COTAÇÃO	M	80,00	632,67	50613,33
2.3	Tubo de aço preto 14" chapa 4,75mm	COTAÇÃO	M	20,00	1608,17	32163,33
2.4	Pré-filtro selecionado de 1,5 à 3mm	COTAÇÃO	ton	19,00	716,67	13616,67
2.5	Fluido de perfuração especial celutrol/geoplas	COTAÇÃO	lt	320,00	53,33	17066,67
2.6	Laje de proteção 2x2 m	COTAÇÃO	und.	1,00	1433,33	1433,33
2.7	Fornecimento e cimentação do selo sanitário	COTAÇÃO	sc	100,00	53,67	5366,67
2.8	Centralizador	COTAÇÃO	pç	35,00	242,00	8470,00
TOTAL						203396,67
3 TESTES						
3.1	Teste de bombeamento vazão maxima	COTAÇÃO	hr	24,00	252,00	6048,00
3.2	Teste de recuperação	COTAÇÃO	hr	6,00	232,00	1392,00
3.3	Teste de Vazão escalonado	COTAÇÃO	hr	8,00	284,00	2272,00
3.4	Filmagem do poço para entrega ao SAE	COTAÇÃO	mt	200,00	35,67	7133,33
3.5	Aplicação de hipoclorito a 10% para desinfecção	COTAÇÃO	VB	1,00	842,33	842,33
3.6	Gerador de energia de 115 KVA	COTAÇÃO	diar.	5,00	3043,33	15216,67
TOTAL						32904,33
4 REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DAAE						
4.1	Licença de Execução	COTAÇÃO	und.	1,00	4110,67	4110,67
4.2	Outorga de Uso da Água	COTAÇÃO	und.	1,00	4883,33	4883,33
TOTAL						8994,00
TOTAL GERAL						387.143,33
TOTAL DE PERFURAÇÃO 220METROS						387.143,33

ORÇAMENTOS				
ORÇAM.	EMPRESA	CNPJ	TELEFONE	VALOR
1	GEOARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA	04.944.768/0001-74	(16) 3333-5537	402.245,00
2	HIDROPÃ-COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOSA	21.202.146/0001-90	(14)3496-7701	391120,00
3	BARRETO POÇOS ARTESIANOS	32.559.206/0001-42	(14)3306-3272	368065,00

OBS: Foi adotado como referência para a Planilha Orçamentária o valor medio entre os três orçamentos.

POMPEIA, 27 DE MAIO DE 2021


PAULO HENRIQUE MARINÓ PRIEDOLS
ENGº CIVIL CREA 5060759556

ISABEL CRISTINA ESCORCE
PREFEITA MUNICIPAL