PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

							DATA:		CUSTO C/ BDI			CUSTO C/ BDI		
OBRA		CONSTRUÇÃO DE VARIOS PONTOS DE ONIBUS.					14/09/21		R$ 122.838,01			26,75%	%	
LOCAL														

FONTES			ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNI	P. MAT	P.M.O	P.TOTAL	V.ITEM	TOTAL S/BD	PESO %	V.ITEM	TOTAL C/ BDI
CDHU 182 SEM DESONERAÇÃO														
SINAPI 07-2021 NÃO DESONERADA														
			1	**CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ONIBUS**										
			1.1	**INFRA ESTRUTURA**							2.702,70			R$ 3.425,67
REF	12.01.041	CDHU	1.1.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	42,00	M	23,7	40,65	64,35	2.702,70		2,79%	R$ 3.425,67	
			1.2	**SUPRA ESTRUTURA**							35.651,19			R$ 45.187,88
REF	10.01.040	CDHU	1.2.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	335,40	KG	9,53	2,15	11,68	3.917,47		4,04%	R$ 4.965,40	
REF	10.01.060	CDHU	1.2.2	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	323,86	Kg	12,12	2,15	14,27	4.621,48		4,77%	R$ 5.857,73	
REF	09.01.020	CDHU	1.2.3	Forma em madeira comum para fundação	50,00	M²	21,63	39,32	60,95	3.047,50		3,14%	R$ 3.862,71	
REF	11.01.130	CDHU	1.2.4	Concreto usinado, fck = 25 MP	37,39	M³	342,59	0,00	342,59	12.809,44		13,22%	R$ 16.235,97	
REF	11.16.060	CDHU	1.2.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	37,39	M³	0	97,54	97,54	3.647,02		3,76%	R$ 4.622,60	
REF	14.02.030	CDHU	1.2.6	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	5,63	M²	37,29	60,1	97,39	548,31		0,57%	R$ 694,98	
REF	14.05.060	CDHU	1.2.7	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm	12,51	M³	36,15	31,66	67,81	848,30		0,88%	R$ 1.075,22	
REF	17.02.020	CDHU	1.2.8	Chapisco	30,40	M²	1,84	3,92	5,76	175,10		0,18%	R$ 221,94	
REF	17.02.120	CDHU	1.2.9	Emboço comum	30,40	M²	6,86	10,77	17,65	536,56		0,55%	R$ 680,09	
		COTAÇÃO	1.2.10	Colunas Pre- Moldadas	25,00	UNID.	220	0	220	5.500,00		5,68%	R$ 6.971,25	
			1.3	**PAVIMENTAÇÃO**							13.739,59			R$ 17.414,94
REF	54.01.010	CDHU	1.3.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	252,12	m²	2,74	0,13	2,87	723,58		0,75%	R$ 917,14	
REF	11.18.040	CDHU	1.3.2	Lastro de pedra britada	7,56	m³	99,13	25,13	124,26	939,85		0,97%	R$ 1.191,26	
REF	10.02.020	CDHU	1.3.3	Armadura em tela soldada de aço	252,12	kg	9,56	1,08	10,64	2.682,56		2,77%	R$ 3.400,14	
REF	11.16.220	CDHU	1.3.6	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie	105,00	m²	13,9	0,00	13,9	1.459,50		1,51%	R$ 1.849,92	
REF	87247	SINAPI	1.3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	132,50	M²	0	0,00	49,68	6.582,60		6,79%	R$ 8.343,45	
REF	18.06.410	CDHU	1.3.8	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	132,50	M²	1,76	8,44	10,2	1.351,50		1,39%	R$ 1.713,03	
			1.4	**COBERTURA**							30.073,18			R$ 37.760,70
REF	15.01.010	CDHU	1.4.1	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	132,50	M²	76,69	46,39	123,08	16.308,10		16,83%	R$ 20.670,52	
REF	16.02.030	CDHU	1.4.2	Telha de barro tipo romana	132,50	M²	25,12	26,93	52,05	6.896,63		7,12%	R$ 8.741,47	
REF	16.02.230	CDHU	1.4.3	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	54,66	M	9,58	14,84	24,42	1.334,80		1,09%	R$ 1.334,80	
REF	22.01.010	CDHU	1.4.4	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	118,57	M²	24,4	22,27	46,67	5.533,66		5,71%	R$ 7.013,92	
			1.5	**PINTURA**							11.365,59			R$ 12.909,30
REF	102489	SINAPI	1.5.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	132,50	M²	0,00	0,00	26,47	3.507,28		3,62%	R$ 4.445,47	
	33.05.330	CDHU	1.5.2	Verniz em superfície de madeira	118,57	M²	7,52	14,79	22,31	2.645,30		2,15%	R$ 2.645,30	
REF	102492	SINAPI	1.5.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	132,50	M²	0,00	0,00	22,26	2.949,45		2,40%	R$ 2.949,45	
REF	88415	SINAPI	1.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	40,45	M²	0,00	0,00	3,18	128,63		0,13%	R$ 163,04	
REF	88489	SINAPI	1.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	40,45	M²	0,00	0,00	14,98	605,94		0,63%	R$ 768,03	
REF	33.10.041	CDHU	1.5.6	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	55,00	M²	10,12	17,68	27,80	1.529,00		1,58%	R$ 1.938,01	
			1.6	**DIVERSOS**							4.843,80			R$ 6.139,52
REF	35.04.120	CDHU	1.6.1	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	12,00	UN	385,7	17,95	403,65	4.843,80		5,00%	R$ 6.139,52	
TOTAL GERAL											**98.376,06**	**100,00%**		**R$ 122.838,01**

CDHU - 182 - VIGENCIA A PARTIR DE 07/2021
SINAPI 07-2021 NÃO DESONERADO

POMPÉIA, 14 DE SETEMBRO DE 2021

Everton Tavares

EVERTON TAVARES AMORIM DE LIRA
Engenheiro Civil CREA 5070619325