www.pompeia.sp.gov.br

PREFEITURA DE POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. José de Moura Resende 572 - Caixa Postal nº 1
CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA-SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

				ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²):			RECAPE (M²):			12.267,25
				DATA:		CUSTO C/ BDI			BDI	
OBRA:	RECAPEAMENTO ASFALTICO.			18/10/21		R$ 614.577,92			20,70%	NÃO DESONERADO
LOCAL:	VARIAS RUAS DA VILA PAULOPOLIS - POMPEIA-SP.									
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNI	CUSTO	V.ITEM	TOTAL	PESO %	V.ITEM	TOTAL
	1	PAVIMENTAÇÃO CBUQ								
	1.1	RECAPEAMENTO ASFALTICO					R$ 509.178,06			R$ 614.577,92
REF 99814	1.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	12.267,25	m²	1,95	23.921,14		4,70%	28.872,81	
REF 96402	1.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. A	12.267,25	m²	2,52	30.913,47		6,07%	37.312,56	
REF 95876	1.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	11.040,52	m²	1,63	17.996,05		3,53%	21.721,23	
REF 93593	1.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.561,65	m²	0,66	3.670,69		0,72%	4.430,52	
REF 95995	1.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	368,01	M³	1175,72	432.676,72		84,98%	522.240,80	
		TOTAIS					R$ 509.178,06	100,00%		R$ 614.577,92

Fonte de Pesquisa: SINAPI - 09-2021 - não desonerado

POMPEIA, 25 DE OUTUBRO DE 2021

Paulo Henrique Marino Priedols
Engenheiro Civil CREA 5060759556/D

CNPJ 44.483.444/0001-09

www.pompeia.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: **Infraestrutura / Asfalto**

MUNICÍPIO
Pompéia

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
SINAPI

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 360 dias		2a. ETAPA PERÍODO: 360 dias		3a. ETAPA PERÍODO: 0 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Conclusão da Etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias			
1	Recapeamento asfáltico	m²	9.200,44		3.066,81				12.267,25
		R$	460.933,44		153.644,48				614.577,92
RECURSOS ESTADUAIS			300.000,00		100.000,00				400.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			160.933,44		53.644,48				214.577,92
TOTAL			460.933,44		153.644,48				614.577,92

Paulo Henrique Marino Priedols
CREA: 5060759556/D

PREFEITURA DE POMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. José de Moura Resende 572 - Caixa Postal nº 1
CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500

CNPJ 44.483.444/0001-09