



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP
PLANO DE ORÇAMENTARIA

OBRA:	RECAPAMENTO ASFALTICO	AREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²)	RECAPE (m²)	86.499,04
LOCAL:	VARIAS RUAS DO MANHÃO DE POMPEIA - POMPEIA, SP	DATA:	CUSTO C/ BDI	
		15/03/22	R\$ 4.558.196,49	
				BDI
				NÃO ORÇAMENTADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNI	CUSTO	V ITEM	TOTAL	PESO %	V ITEM	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO CBUQ								

REF	CDHU	1.1	RECAPAMENTO ASFALTICO									
		54 01 410	Vantagem de pavimento para recapamento	86.499,04	m²	0,67	57.954,36	1,53%	62.950,91			R\$ 4.558.196,49
REF	SINAP	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF_11/2019	86.499,04	m²	2,79	241.332,32	6,39%	291.288,11			
REF	SINAP	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE MAXKM) AF_07/2020	77.849,14	m³ Km	1,84	143.242,41	3,79%	172.893,59			
REF	SINAP	53593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE MAXKM) AF_07/2020	48.813,28	m³ Km	0,74	34.641,83	0,97%	41.812,69			
REF	SINAP	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	2.594,97	m³	1,271,42	3.289.296,78	87,36%	3.892.251,19			R\$ 4.558.196,49
TOTALS												
				R\$ 3.776.467,68				100,00%				

Fonte de Pesquisa: SINAP - 01-2022 - não discriminado
CDHU VERAIO 18: 02/2022 sem discriminado

Everton TAVARES
EVERTON TAVARES AMORIM DE LIRA
Engenheiro Civil CREA 50706193/25

ISABEL CRISTINA
ESCORTE
JANUARIO2005553895
Autuado de forma digital por
ISABEL CRISTINA ESCORTE
Dado: 2022/04/21 16:09:26 -0700'

POMPEIA, 16 DE MARÇO DE 2022